

Zařízení:

CIBES

Všeobecné ustanovení stavební technické připravenosti:

Vertikální plošina CIBES se dodává včetně samonosné konstrukce šachty, která může být i prosklená. CIBES C1 (kabina) lze instalovat i dozděné šachty (není nutná dodávka naší šachty)

V šachtě je umístěn zdvihací mechanismus a celý elektrický rozvaděč. Plošina lze instalovat i bez prohlubně. Konstrukční výška plošiny je 50 mm. Konstrukční výšku lze překonat nájezdovou rampou. V případě instalace do prohlubně, doporučujeme hloubku prohlubně 70 mm a 120 mm u výtahu CIBES C1

Při zaměření a před zahájením instalace je objednatel povinen informovat a všech sítích v místě kotvení, (elektroinstalace, voda, podlahové topení atd.) Montáž plošiny lze provádět až po ukončení všech prašných prací v místě instalace. V opačné případě hrozí výrazné znečištění plošiny a dodatečné náklady na čištění zařízení před uvedením do provozu. Montáž plošiny je možné provádět pouze za při teplotě nad 5 °C . Venkovní instalaci můžeme provádět poze za příznivých klimatických podmínek - bez deště, nárazového větru. Objednatel zajistí pro montáž 230V zásuvku, WC a přístup k vodě. V místě instalované plošiny je nutné zajistit přiměřené osvětlení prostoru nástupišť. Zajistit nástupiště proti pádu osob do prohlubně (do šachty). Zajistit přístupy a příjezdy k pracovišti tak, aby odpovídaly podmínkám bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků podle obecných předpisů a norem po celou dobu realizace díla.

Stavební připravenost - zajišťuje objednatel:

- 1) Objednatel vymezí prostor o velikosti cca 10m² pro krátkodobé skladování montážního materiálu.
- 2) Objednatel stanoví oprávněnou osobu, která bude se zástupcem Zhotovitele provádět zápisy v montážním deníku a konzultovat postup prací.
- 3) Stěna na straně kotvení zařízení musí být svislá a dokončená její finální úprava (pouze v případě instalace do šachty - CIBES C1)
- 4) Podesty horních stanic do svislice s nástupní hranou spodní stanice, včetně finální podlahy a začištění.
- 5) Zajištění montážního pracoviště zbavené stavebního materiálu, odpadu, či jiných překážek a zabezpečit je proti úrazu.
- 6) Příprava dveřních otvorů pro osazení šachetních dveří
- 7) Zachištění dveřních otvorů po osazení šachetních dveří. (Po instalaci dveří)
- 8) Zachištění prohlubně s úrovní podlahy.

Ostatní body stavební připravenosti:

- 1) Stabilní základ (podesta) pro umístění plošiny – rozměr a nosnost dle zaměření a PD
- 2) Prohlubeň 50-120 mm (dle typu) od čisté podlahy ve spodní stanici
- 3) Prohlubeň musí být vybavena odvodněním. (V případě instalace v exteriéru)
- 4) Přívod el. proudu k zařízení 1+N+PE, 230V, 50Hz 16A $\text{\textcircled{C}}$, případně 3+N+BE, 400V někdy v C1. Pro venkovní instalace musí být instalován proudový chránič. – ukončen volným koncem min. 2 m, dle dohody a nákresu v dispozičním výkresu.
- 5) Měděný kabel pro uzemnění kovových částí plošiny
- 6) Telefonní linka (volitelná) pro potřebu nouzového volání. Lze nahradit GSM modulem.

Další požadavky na STP s následnou stavební součinností ke konkrétní zakázce budou řešeny v technické specifikaci zařízení, která tvoří přílohu SOD.

Nezbytné doklady/podmínky k provedení provozních zkoušek a uvedení zařízení do provozu

- a) trvalý přívod el.energie
- b) platná revizní zpráva přívodu el.energie k zařízení

UPOZORNĚNÍ: Jestliže nebude funkční Hlavní přívod při předání díla, zhotovitel nezodpovídá za vybití baterií. Na výměnu vybitých poškozených baterií se nevztahují záruční podmínky.

Upozornění: pokud není domluveno jinak, STP zajišťuje objednatel.

Pro objednání výtahu je nutné zaměření šachty.

Potvrzení o dokončení stavební připravenosti pro instalaci výtahu:

Hotové STP je nezbytnou podmínkou zahájení montáže.

Kontrola hotového STP je nutná 14 dní před zahájením montáže, v opačném případě dojde k posunu termínu montáže dle volných kapacit dodavatele.

