

|           |              |
|-----------|--------------|
| Zařízení: | HC Freecurve |
|-----------|--------------|

## Všeobecné ustanovení stavební technické připravenosti:

U sedačky Handicare se jedná o zakázkovou výrobu, kde je sedačka vyrobena na míru pro Vás, a proto je nutné zaměření dokončeného schodiště, včetně horní a dolní podesty. Standardně se sedačka kotví do schodiště, kde je nutné znát parametry schodu. Pokud je na schodišti či podestách dlažba, musí být řádně celoplošně podlepená. Hlavní přívod je přiveden k dolnímu nebo k hornímu okraji dráhy. Přivolávače jsou bezdrátové, a není k nim potřeba žádný rozvod. Objednatel zajistí pro montáž 230V zásuvku.

Při zaměření schodiště a před zahájením instalace je objednatel povinen informovat zhotovitele o všech sítích v místě kotvení, (elektroinstalace, voda, podlahové topení atd.) Pokud je na schodišti či podestách dlažba, musí být řádně celoplošně podlepená. Montáž plošiny lze provádět až po ukončení všech prašných prací v místě instalace. V opačné případě hrozí výrazné znečištění jízdní dráhy sedačky a vlastní sedačky. Vzniklé dodatečné náklady na čištění zařízení před uvedením do provozu budou vyúčtovány. Montáž sedačky je možné provádět pouze při teplotě nad 5 °C. Objednatel zajistí pro montáž 230V zásuvku, WC a přístup k vodě.

## Stavební připravenost - zajišťuje objednatel:

- 1) Schodišťová sedačka se instaluje na dokončené schodiště, včetně horní a dolní podesty.
- 2) Při kotvení je nutné zajistit dostatečnou nosnost schodiště a jeho finální úpravy. Dlažba na schodišti či podestách musí být řádně celoplošně podlepená.
- 3) Spodní podesta v místě dojezdu plošiny musí být vodorovná a je zde nutné zajistit dostatečný prostor pro nastupování osob na invalidním vozíku.
- 4) Musí být dostatečná a bezpečná podchodná výška od stropu nebo překladů.

## Pro objednání sedačky je nutné zaměření schodiště.

Potvrzení o dokončení stavební připravenosti pro instalaci schodišťové sedačky:

Zásuvka pro napájení sedačky je umístěna k horní či dolní části dráhy dle domluvy:

(1+N+PE 240 V, příkon 0,3 kW)

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Umístění el. zásuvky na 240V, 50Hz: | Bude určeno objednatel |
|-------------------------------------|------------------------|

**UPOZORNĚNÍ:** Jestliže nebude funkční Hlavní přívod při předání díla, zhotovitel nezodpovídá za vybití baterií. Na výměnu vybitých poškozených baterií se nevztahují záruční podmínky.

**Upozornění:** pokud není domluveno jinak, STP zajišťuje objednatel.

## Hotové STP je nezbytnou podmínkou zahájení montáže.

Kontrola hotového STP je nutná 14 dní před zahájením montáže, v opačném případě dojde k posunu termínu montáže dle volných kapacit dodavatele.