

Zařízení:	X3
-----------	----

Všeobecné ustanovení stavební technické připravenosti:

Plošina X3 je standardní plošina pro instalace na jedno rameno přímého schodiště (bez lomení a mezipodest).

Přivolávače jsou bezdrátové, a není k nim potřeba žádný rozvod. Při zaměření schodiště a před zahájením instalace je objednatel povinen informovat zhotovitele o všech sítích v místě kotvení, (elektroinstalace, voda, podlahové topení atd.) Pokud je na schodišti či podestách dlažba, musí být řádně celoplošně podlepená. Montáž plošiny lze provádět až po ukončení všech prašných prací v místě instalace. V opačné případě hrozí výrazné znečištění jízdní dráhy plošiny a vlastní plošiny. Vzniklé dodatečné náklady na čištění zařízení před uvedením do provozu budou vyúčtovány. Montáž plošiny je možné provádět pouze při teplotě od 5 °C do 40 °C. Venkovní instalaci můžeme provádět pouze za příznivých klimatických podmínek - bez deště, sněhu a náledí. Objednatel zajistí pro montáž 230V zásuvku, WC a přístup k vodě.

Upozornění: dokončené schodiště pro zaměření musí být provedeno min. 2 týdny před zahájením montáže.

Stavební připravenost - zajišťuje objednatel:

- 1) Plošina X3 se instaluje na dokončené schodiště, včetně horní a dolní podesty.
- 2) Plošinu X3 je možné kotvit na zeď nebo na sloupky. Při kotvení na zeď je nutné provést finální úpravu rovnosti zdi a zhodnotit její nosnost.
- 3) Při kotvení na sloupky je nutné zajistit dostatečnou nosnost schodiště a jeho finální úpravy. Dlažba na schodišti či podestách musí být řádně celoplošně podlepená
- 4) Spodní podesta v místě dojezdu plošiny musí být vodorovná a je zde nutné zajistit dostatečný prostor pro nastupování osob na invalidním vozíku.
- 5) Musí být dostatečná a bezpečná podchodná výška od stropu nebo překladů.

Ostatní body stavební připravenosti: Zajistí objednatel

- 1) Hlavní přívod pro napájení plošiny, přiveden do horní nebo dolní části dráhy dle výkresu: (1+N+PE 240 V, příkon 0,6 kW, délka volného konce 1m). **UPOZORNĚNÍ:** Jestliže nebude funkční hlavní přívod při předání díla, zhotovitel neodpovídá za vybití baterií. Na výměnu vybitých nebo poškozených baterií (tzn vybití pod 20% kapacity) se nevztahují záruční podmínky.
- 2) Umístění hl. přívodu
- 3) Měděný kabel pro uzemnění (po spojení) kovových části plošiny
- 4) Betonový základ spodní podesty v místě kotvení na sloupky. Vnitřní instalace - min. 10 cm. Vnější instalace do nezámrazné hloubky (Betonový základ: od C20 / 25 mrazuvzdorný podle DIN 1045/1084)
- 5) Zajištění střížných hran za plošinou. Pokud montážní situace vašeho řešení plošiny umožňuje třetím osobám dosáhnout ze zadní části do jízdního profilu, jste jako provozovatel povinen přijmout taková opatření, abyste této nebezpečné situaci zabránil.

Další požadavky na STP s následnou stavební součinností ke konkrétní zakázce budou řešeny v technické specifikaci zařízení, která tvoří přílohu SOD.

Nezbytné doklady/podmínky k provedení provozních zkoušek a uvedení zařízení do provozu

- a) trvalý přívod el.energie pro dobíjení baterií
- b) platná revizní zpráva na hlavní přívod k zařízení

UPOZORNĚNÍ: Jestliže nebude funkční Hlavní přívod při předání díla, zhotovitel nezodpovídá za vybití baterií. Na výměnu vybitých poškozených baterií se nevztahují záruční podmínky.

Upozornění: pokud není domluveno jinak, STP zajišťuje objednatel.

Pro objednání plošiny je nutné zaměření schodů.

Potvrzení o dokončení stavební připravenosti pro instalaci plošiny:

Hotové STP je nezbytnou podmínkou zahájení montáže.

Kontrola hotového STP je nutná 14 dní před zahájením montáže, v opačném případě dojde k posunu termínu montáže dle volných kapacit dodavatele.

